

Procedura negoziata per l'esecuzione di lavori per la messa a norma delle vie di esodo del Padiglione Maternità, per la riqualificazione del blocco parto e dei reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale siti al terzo piano del padiglione Maternità dell'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma.

#### CHIARIMENTO N. 45

Spett.le Ente, con riguardo alla procedura negoziata in oggetto si formula il presente quesito:

Nel file "co-contabilità" non ci sono dati per dimensionare le pompe, sulla tavola "imt02-distribuzioneidronicacopertura" sono presenti le 8 pompe disegnate ma anche li senza dati, inoltre sulla relazione "im-rt-relazionetecnicaimpiantimeccanicisala" non sono riportate indicazioni particolari:

Si chiede dunque se trattasi di pompe ad inverter oppure a giri fissi ed in aggiunta si richiedono prevalenza e portata delle stesse;

Restando in attesa di un cortese riscontro

Distinti Saluti

#### RISPOSTA:

Le elettropompe sono ad inverter, con tubazioni DN50 con portata di 5 litri/secondo e con prevalenza di 20m.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Paolo D'Aprile  
